



Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

IVON MOREL (809)-462-4570

SECTOR: YERBA DE GUINEA, MAO, VALVERDE LOTE 14

15/10/2024 ZONA 2.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	32.40	M3	850.00	27,540.00
	Subtotal			M³	36,040.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	32.50	M3	380.00	12,350.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	4.50	P.A.	400.00	1,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	47.952	M3	350.00	16,783.20
	Subtotal			M³	30,933.20
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	5.70	M3	7,945.23	45,287.81
3.002	ACERA	140.00	M2	1,206.16	168,862.40
3.003	TELFON	12.03	M3	3,050.12	36,692.94
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	399,712.15
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				469,685.35
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	469,685.35	46,968.54
5.002	Administracion	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.003	Tramporte	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	469,685.35	4,696.85
5.005	Codia	0.10	%	469,685.35	469.69
	Total gastos indirectos				80,316.20
	Total general apagar				550,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424

