



**Ayuntamiento Municipal de Mao**  
Departamento de Obras Municipales  
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPA2025
CALLES: , VER LEV. TOPOGRAFICO		
SECTOR: PUEBLO DE DIOS, ENTRADA CLUB MEDICO, MAO, VALVERDE	LOTE	-
2/5/2025	ZONA	-

**PRESUPUESTO BASE**

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
<b>1.000</b>	<b>trabajos preliminares</b>				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	9,500.00	9,500.00
1.020	DEMOLICION	0.00	M3	850.00	0.00
	<b>Subtotal</b>			<b>M<sup>3</sup></b>	<b>9,500.00</b>
<b>2.000</b>	<b>Movimiento de tierra</b>				
2.001	EXCAVACION	12.50	M3	380.00	4,750.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	12.50	M3	650.00	8,125.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	18.50	M3	350.00	6,475.00
	<b>Subtotal</b>			<b>M<sup>3</sup></b>	<b>19,350.00</b>
<b>3.000</b>	<b>Hormigon en:</b>				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA EN CALLEJON	250.00	M2	1,206.16	301,540.00
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	250.00	ML	1,488.69	372,172.50
	<b>Subtotal</b>			<b>M<sup>3</sup></b>	<b>673,712.50</b>
<b>4.000</b>	<b>Otros</b>				
4.001	ACOMETIDAS	0.00	P.A.	5,500.00	0.00
4.002	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	<b>Subtotal</b>				<b>3,000.00</b>
	<b>Sub total general</b>				<b>705,562.50</b>
<b>5.000</b>	<b>Gastos indirectoas</b>				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	705,562.50	70,556.25
5.002	Administracion	3.00	%	705,562.50	21,166.88
5.003	Tramporte	3.00	%	705,562.50	21,166.88
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	705,562.50	7,055.63
5.005	Codia	0.10	%	705,562.50	705.56
	<b>Total gastos indirectos</b>				<b>120,651.19</b>
	<b>Total general apagar</b>				<b>826,213.7</b>

**Inq. Sergio A. Peña**

CODIA 36424